

MADISCAR

REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

MEDELLIN, MARZO 24 DEL 2022
SEÑORES/A
INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA
MEDELLIN

REFERENCIA: PROPUESTA ECONOMICA

C/D	OBRAS DE REPARACIONES A EJECUTAR	V/UNITA	V/TOTAL
9MT RS2	<p>SEDE CENTRAL :ADECUACION DE SITIO PARA ALMACENAMIENTO DE SILLAS EN PARTE LATERAL IZQUIERDA DEL COLISEO. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE MESANINE EN PLACA FACIL, DESMONTE DE TECHO E INSTALACION DE ESTRUCTURA NUEVA CON TEJA ACUSTICA, ELEVACION DE EL TECHO EN ADOBE # 10 , ROMPER FRENTE DE ESTRUTURA PARA INSTALAR PUERTA METALICA CON MARCO, REVOQUE DE PAREDES EN DIFERENTES PARTES DE LA ESTRUCTURA A INTERVENIR Y PINTURA DE TODA EL AREA DEL CUARTO TANTO INTERNO COMO EXTERNO.</p> <p>MATERIALES : VARILLA CORROSIVA DE HIERRO DE ½, ESTRIBOS 20 X 20, ADOBE RAYADO # 10,ARENA DE CONCRETO,TRITURADO,ARENA DE PEGA,CEMENTO GRIS, RASTRA 1”(TABLA GRUESA), PINTURA,ALAMBRE QUEMADO, VARILLA DE HIERRO DE 3/8,SUPERBOARD.</p> <p>LA EJECUCION CONSISTE EN : REALIZAR LOZA PARA MESANINE, TECHO EN TEJA ACUSTICA SUBIR TECHO CON 3 HILARES MAS DE ADOBE RAYADO # 10 CON REVOQUE PARA EL MISMO. MONTAJE DE TECHO CON ESTRUCTURA EN MADERA Y CON TEJA TERMOACUSTICA, RUANA EN LA PARTE SUPERIOR. PINTURA INTERIOR A BASE DE AGUA Y EXTERIOR A BASE DE ACEITE PARA TODA LA OBRA CONSTRUIDA.</p> <p>METRAJE TOTAL DEL AREA INTERVENIDA ES DE : 9 MTRS2</p>	500.000	4.500.000
16 MTR L	<p>SEDE CENTRAL: CONSTRUCCION DE MORTERO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA SECRETARIA.</p> <p>MATERIALES : CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, VARILLAS DE MEDIA, MALLA HELECTROSOLDADA, TRITURADO, TORNILLOS, IMPERMEAVILIZANTE, TABLAS DE MADERA.</p> <p>MEDIDA : 16 MTRSL</p>	43.900	702.400
1	<p>SEDE CENTRAL Y ALTERNA BETANIA PARA LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y POSETAS :</p> <p>MATERIALES : LLAVES PARA LAVAMANOS (15) ,PALANCA PARA BACIAR SANITARIOS (15),AQUA STOP (10),MANGUERAS PARA BAÑOS SANITARIOS (15) ,TORNILLOS TANQUE SANITARIO (10), VALVULAS SANITARIOS (10), LLAVE PARA ORINAL (3),LLAVES PARA POSETA (5),GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE PEDAL (4).</p>	1.695.000	1.695.000

MADISCAR

REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

16 MTR SL	SEDE CENTRAL: CONSTRUCCION DE MORTERO CON BLOQUES DE 20 EN LA PARTE DE ATRÁS DEL AULA DEL LABORATORIO. MATERIALES : CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, TRITURADO , BLOQUE DE 20, TABLAS DE MADERA. MEDIDA : 16 MTRSL	43.900	702.400
4 MTR SL	SEDE CENTRAL: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MORTERO FRENTE ALA POSETA DEL RESTAURANTE CON BLOQUES DE 20. MATERIALES : CEMENTO, ARENA DE CONCRETO, TRITURADO , BLOQUE DE 20, TABLAS DE MADERA. MEDIDA : 4 MTRSL	43.900	175.600
1	SEDE CENTRAL: RETIRO DE ESCOMBROSY RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION.	865.000	865.000
1	SEDE CENTRAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON CHAPA DE SEGURIDAD EN CUARTO DE SILLAS, PINTADA DE COLOR VERDE. MEDIDA : 74 X 1.10 MATERIALES PARA LA INSTALACION : PUERTAS, TORNILLERIA, CHAZOS, CEMENTO, ARENA DE REVOQUE, PINTURA.	515.000	515.000
1	SEDE CENTRAL : ESPANDIR TRITURADO POR TODA LA ZONA DEL PARQUEADERO. AREA DE 200 MTRSL	215.000	215.000
3	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD. MATERIALES : CHAPAS DE SEGURIDAD,TORNILLERIA.	94.800	284.400
30 MTR S2	SEDE CENTRAL: PINTADA DE DEPOSITO DE MATERIALES PARA DAR DE BAJA : PINTURA, RESANE Y LIMPIEZA MEDIDA : 30 MTRS2 MATERIALES : PINTURA, TINER, LIJAS, ESTUCO.	14.500	435.000
44 MTR S2	SEDE ALTERNA BETANIA : PINTADA DE AULA DE CLASE , PINTURA, RESANE Y LIMPIEZA MEDIDA : 44 MTRS2 MATERIALES : PINTURA, TINER, LIJAS, ESTUCO.	14.500	638.000
80	SEDE CENTRAL Y ALTERNA BETANIA : SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y CONVERSION DE LAMPARAS A LUMINARIAS LED	31.500	2.520.000
4	SEDE CENTRAL : SUMINISTRO E INTALACION DE CHASIS PARA LAMPARAS LED.	50.000	200.000
250 MTR SL	PODADA DE ZONAS VERDES Y DESCOPE DE ARBOLES EN SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : RECOLECCION Y BOTADA DE RESIDUOS. MEDIDA : 250 MTRS LINEALES .	8.500	2.125.000
3	SEDE ALTERNA BETANIA : INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DESAGUES EN PVC. TUBOS DE PVC DE 3" DE 6 MTRS (3), CODOS DE PVC DE 3" (3), UNIONES DE PVC DE 3" (3) , LIMPIADOR , PEGA PARA PVC, ESTOPA, ABRAZADERAS METALICAS, TORNILLERIA.	205.000	615.000
3	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : DESTAQUEO DE BAÑOS SANITARIOS CON MAQUINA ESPECIAL PARA NO ROMPER EL PISO.	305.000	915.000
1	SEDE ALTERNA BETANIA : DESMONTE DE PARQUE INFANTIL (CULUMPIOS,LISADERO,BALANCIN)	355.000	355.000

MADISCAR

REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

20	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD DE LAS AULAS DE CLASE Y OFICINAS DE CADA SEDE. MATERIALES : LUBRICANTES,TORNILLERIA,SOLDADURA.	15.800	316.000
1	SEDE CENTRAL : REPARACION DE CORTO CIRCUITO EL OFICINA DE ARCHIVO. MATERIALES : CABLE DUPLEX, CINTA, TORNILERIA, TOMA DE ENCEDIDO	255.000	255.000
30	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLAS UNIVERSITARIAS . MATERIALES : SOLDADURA,TORNILLERIA,LIJAS,ESTOPA.	30.400	912.000
1	SEDE CENTRAL : SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 50W CON FOTOCELDA ELECTRICA.	120.000	120.000
10	SEDE ALTERNA BETANIA : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS DE DOCENTES. MATERIALES : TORNILLERIA,CHAPAS DE SEGURIDAD (2),REMACHES.	15.000	150.000
5	SEDE CENTRAL : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MESAS DE COMPUTADOR, REVESTIR PERFIL EN FORMICA DE COLOR BLANCO. MATERIALES : FORMICA BLANCA, PEGANTE, TORNILLERIA.	50.000	250.000
4	SEDE CENTRAL Y SEDE ALTERNA BETANIA : INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA VIDEO PROYECTORES EN AULAS DE CLASE. MATERIALES : CABLE DUPLEX (40 MTRS), CANALETA PLASTICA (30 MTRS), TORNILLERIA, CHAZOS,AMARRADERAS,SUICHE ENCENDIDO (4).	94.800	379.200
1	SEDE CENTRAL : INSTALACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROA AUXILIOS.	10.000	10.000
1	SEDE CENTRAL : SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MTRS DE MALLA PLASTICA EN ALMACEN DE INSUMOS.. MATERIALES . MALLA , TORNILLERIA, AMARRADERAS.	50.000	50.000

VALOR TOTAL.....\$ 19.900.000

CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR

TIEMPO DE OFERTA 20 DIAS

TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO

CONTRATO A TODO COSTO

CORDIALMENTE.



MARIO LEON JARAMILLO CANO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 15.263.034

CARRERA 65 F # 30 C – 10 BARRIO BELEN - TELEFONO : 2682728 - 3117717416

MADISCAR

**REPARACIONES LOCATIVAS Y
SUMINISTROS DE OFICINA**